

Bernard André - 0486 / 20.63.70
210, avenue Van volxem - 1190 Forest
Mario Kepaou - 0477 / 31.38.80
167, av. Milcamps - 1030 Bruxelles

ARCHITECTES

Edition du:
1/09/2005**METRE DETAILLE LOT 12**

Chantier: **127, Rue de Mérode / 20, Rue Coenraets - 1060 Saint-Gilles**
Transformation d'un Hôtel de Maître, d'un bâtiment industriel et d'une maison mitoyenne en 8 logements

N°	POSTES	REF/PLANS	A charge de	UNITE	Quantité	LARGEUR	LONG/SURF	HAUTEUR	TOTAL	P.U	Total
12	LOT 12: ABORDS										
12.1	Natte drainante (en fond de bac à plante)										
	cave		coprop	m2		1,50	1,50		2,25		
	rez - cour - jardin LOT 2		?	m2		5,43	2,30		12,49		
	rez - cour - bac à plante central		coprop	m2		3,00	3,70		11,10		
	1er- LOT 6		LOT 6	m2					5,50		
	1er Coenrats LOT 8		LOT 8	m2					6,70		
	2ème - terrasse LOT 7		LOT 7	m2					11,80		
	TOTAL Natte drainante (en fond de bac à plante)								49,84		
12.2	Géotextile - bacs à plantes										
	cave		coprop	m2			6,00	2,60	15,60		
						1,50	1,50		2,25		
	rez - cour - jardin LOT 2		?	m2			15,46	0,50	7,73		
						5,43	2,30		12,49		
	rez - cour - bac à plante central		coprop	m2			13,40	0,15	2,01		
						3,00	3,70		11,10		
	1er- LOT 6		LOT 6	m2			14,40	0,75	10,80		
									5,50		
	1er Coenrats LOT 8		LOT 8	m2			11,60	0,30	3,48		
									6,70		
	2ème - terrasse LOT 7		LOT 7	m2			29,00	0,25	7,25		
									11,80		
	TOTAL Natte drainante (en fond de bac à plante)								96,71		
12.3	Apport de terre arable - bacs à plantes										
	cave		coprop	m3			2,25	2,60	5,85		
	rez - cour - jardin LOT 2		?	m3			12,49	0,50	6,25		
	rez - cour - bac à plante central		coprop	m3			11,10	0,15	1,67		
	1er- LOT 6		LOT 6	m3			5,50	0,75	4,13		
	1er Coenrats LOT 8		LOT 8	m3			6,70	0,30	2,01		
	2ème - terrasse LOT 7		LOT 7	m3			11,80	0,25	2,95		
	TOTAL Apport de terre arable								148,78		
12.4	Plantations basses										
	a definir										
12.5	Arbre à hautes tiges										
	Pommier d'ornement										
	a definir										