

Bernard André - 0486 / 20.63.70
210, avenue Van volxem - 1190 Forest
Mario Kepaou - 0477 / 31.38.80
167, av. Milcamps - 1030 Bruxelles

ARCHITECTES

Edition du:
1/09/2005**METRE DETAILLE LOT 2**

Chantier: **127, Rue de Mérode / 20, Rue Coenraets - 1060 Saint-Gilles**
Transformation d'un Hôtel de Maître, d'un bâtiment industriel et d'une maison mitoyenne en 8 logements

N°	POSTES	REF/PLANS	A charge de	UNITE	Quantité	LARGEUR	LONGEUR	HAUTEUR	TOTAL	P.U	Total
02	LOT 02 : OUVRAGES ENTERRES ET EGOUTTAGE										
02.1	RESEAU D'EGOUTTAGE										
02.11	Canalisations d'égouttage ENTERREES en PVC										
	diam -200										
Mérode	Voirie CV4		coprop	mct			0,62				
	CV4 à CV3		coprop	mct			4,62				
	CV3 à CV2		coprop	mct			5,69				
	CV2 à CV1		coprop	mct			6,82				
Loft	CV7 à CV8		coprop	mct			5,1				
Coenraets	CV5 à CV8		coprop	mct			5,56				
	CV8 à CV9		coprop	mct			5,51				
	CV9 à rue		coprop	mct			4,5				
	TOTAL diam 200 - égouttages enterrés								38,42		
	diam -160										
Loft	base DEP vers CV7		coprop	mct			2,05				
	TOTAL diam 160 - égouttages enterrés								2,05		
	diam -125										
Loft	CV6 vers etage		coprop	mct			0,71				
	CV6 à CV5		coprop	mct			6,85				
	Gainé 1 vers CV5		coprop	mct			4,3				
	TOTAL diam 125 - égouttages enterrés								11,86		
	diam -110										
Mérode	gainé mérode à CV3		coprop	mct			1,95				
Coenraets	Base EF vers CV9		coprop	mct			1,8				
	TOTAL diam 110 - égouttages enterrés								3,75		
	diam -100										
Mérode	base DEP arrière vers CV2		coprop	mct			7,74				
	base DEP arrière vers CV2		coprop	mct			7,13				
Loft	base arrivée DEP loft vers CV1		coprop	mct			9,64				
	base DEP arrière vers gainé 1		coprop	mct			17,9				
Coenraets	base DEP vers CV8		coprop	mct			1,82				
	TOTAL diam 100 - égouttages enterrés								44,23		
	diam -90										
Mérode	avaloir 1.4 vers CV3		coprop	mct			2,3				
	Lot1 vers CV2		coprop	mct			3,6				
	Lot2 vers CV2		coprop	mct			7,53				
Loft	cave lot 5 vers CV6		coprop	mct			0,7				
Coenraets	EF vers CV8		coprop	mct			1,63				
	TOTAL diam 90 - égouttages enterrés								15,76		
	diam -80										
Mérode	Base DEP jardin LOT 2 vers CV1		coprop	mct			2				
	Avaloir 0/2 vers CV1		coprop	mct			2,98				
	Avaloir 0/1 vers CV2		coprop	mct			2				
	Evacuation plan eau vers CV		coprop	mct			2				

Bernard André - 0486 / 20.63.70
210, avenue Van volxem - 1190 Forest
Mario Kepaou - 0477 / 31.38.80
167, av. Milcamps - 1030 Bruxelles

ARCHITECTES

Edition du:
1/09/2005**METRE DETAILLE LOT 2**

Chantier: **127, Rue de Mérode / 20, Rue Coenraets - 1060 Saint-Gilles**
Transformation d'un Hôtel de Maître, d'un bâtiment industriel et d'une maison mitoyenne en 8 logements

N°	POSTES	REF/PLANS	A charge de	UNITE	Quantité	LARGEUR	LONGEUR	HAUTEUR	TOTAL	P.U	Total
Loft	Base DEP vers CV1		coprop	mct			7,21				
	Avaloir -1/2 vers CV1		coprop	mct			3,45				
	base EU vers CV5		coprop	mct			2,4				
	Evacuation bac à plantes		coprop	mct			2,7				
	TOTAL diam 80 - égouttages enterrés								24,74		
	diam -75										
Mérode	Base EU vers CV3		coprop	mct			2,1				
Coenraets	Base EU vers CV9		coprop	mct			1,75				
	TOTAL diam 75 - égouttages enterrés								3,85		
	diam -50										
Mérode	Lot 2 vers CV4		coprop	mct			6				
	Lot 2 vers CV2		coprop	mct			5,37				
	Lot 2 vers CV4		coprop	mct			5,6				
	Lot 1 vers CV4		coprop	mct			5,1				
	Lot 1 vers CV2		coprop	mct			7,1				
	Lot 2 vers CV1		coprop	mct			2				
	Lot 2 vers CV1		coprop	mct			6,64				
Coenraets	EU vers CV8		coprop	mct			1,85				
	TOTAL diam 50 - égouttages enterrés								39,66		
02.12	Canalisation d'égouttage APPARENTS										
	diam -160										
Loft	base DEP vers CV7		coprop	mct			5,3				
	TOTAL diam 160 - égouttage apparent								5,3		
	diam -125										
Loft	Gaine 2 vers CV6		coprop	mct			17,62				
Loft	Gaine 1 vers CV5		coprop	mct			15,94				
	TOTAL diam 125 - égouttage apparent								33,56		
	diam -100										
Loft	base arrivée DEP loft		coprop	mct			4,14				
Loft	base arrivée DEP loft		coprop	mct			3,18				
Coenraets	base DEP vers CV8		coprop	mct			6,02				
	TOTAL diam 100 - égouttage apparent								13,34		
	diam -90										
Coenraets	EF vers CV8		coprop	mct			2,65				
Mérode	EF Lot 2 vers CV2		coprop	mct			2,90				
	TOTAL diam 90 - égouttage apparent								5,55		
	diam -80										
Loft	Avaloir 0/3 vers CV5		coprop	mct			2,60				
Mérode	Plan eau vers CV1		coprop	mct			3,00				
	EP jardin lot2 vers CV1		coprop	mct			3,00				
	Avaloir 0/1 vers CV1		coprop	mct			2,90				
	base DEP vers CV1		coprop	mct			3,10				
	TOTAL diam 80 - égouttage apparent								14,60		

Bernard André - 0486 / 20.63.70
210, avenue Van volxem - 1190 Forest
Mario Képaou - 0477 / 31.38.80
167, av. Milcamps - 1030 Bruxelles

ARCHITECTES

Edition du:
1/09/2005

METRE DETAILLE LOT 2

Chantier: **127, Rue de Mérode / 20, Rue Coenraets - 1060 Saint-Gilles**
Transformation d'un Hôtel de Maître, d'un bâtiment industriel et d'une maison mitoyenne en 8 logements

N°	POSTES	REF/PLANS	A charge de	UNITE	Quantité	LARGEUR	LONGEUR	HAUTEUR	TOTAL	P.U	Total
	diam -50										
Mérode	Lot 2 vers CV1		coprop	mct			2,10				
	TOTAL diam 50 - égouttage apparent								2,10		
	Réseau EU LOT 1 Hors entreprise	PM									
02.13	<u>Accessoires d'égout</u>										
02.13.1	Chambre de visite 60x60		coprop	pce					8		
	Chambre de visite 50x50		coprop	pce					1		
02.13.2	Chambre syphonique 60x60	PM									
02.13.3	Avaloirs de sol										
	sous sol		coprop	pce					5		
	rez		coprop	pce					3		
	Avaloir douche LOT2 HE	PM							8		
02.14	<u>Raccordement au réseau public</u>										
	Mérode		coprop	ff					1		
	Coenraets		coprop	ff					1		
02.15	<u>Nettoyage du nouveau réseau</u>		coprop	ff					1		
02.16	<u>Neutralisation réseau existant</u>	PM									
PM	<u>Colonnes EF+ EU : voir LOT Techniques spéciales</u>	PM									
PM	<u>DEP voir LOT Toiture</u>	PM									
02.2	BOUCLE DE TERRE		coprop	ff					1		
	suivant indicatiosn électricien										